

DUVRI

Documento Unico di
Valutazione rischi da
interferenze

Appalto: Servizio di
vigilanza

(art. 26, comma 3, D.Lgs.
81/2008)



REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Regione Autonoma Trentino - Alto

Adige / Südtirol

Uffici Giudiziari

Corso Libertà, 23

Bolzano

Ordinativo Principale di Fornitura n° 7129666
del 31-01-2023

Emissione data 31/05/2024	Revisione n.00	Società del RTI PROJIT SRL
Redattore Dott. Enrico Brizzi - RSPP	Firma redattore	

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

INDICE

INTRODUZIONE	3
Premessa	4
AZIENDA COMMITTENTE/SEDE OGGETTO DELL' APPALTO	5
Dati identificativi	5
Attività svolte nei luoghi di lavoro	6
Tipologie di luoghi di lavoro	6
INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI.....	7
Informazione sui rischi e sulle misure relative	7
PROCEDURE DI SICUREZZA E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO A QUALSIASI TITOLO PRESENTE NEI LOCALI DELL'ENTE	14
ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO di APPALTO	19
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....	20
MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE – Servizi di vigilanza	21
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.....	28

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 2 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Il presente documento costituisce:

- l'informazione da fornire agli appaltatori, siano essi imprese o lavoratori autonomi; tale obbligo nasce dall'articolo 26, comma 1, lettera b), che prevede che il datore di lavoro fornisca a tali soggetti “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

- adempimento al comma 3 del citato articolo 26, che prevede che “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.”

Si sono prese come riferimento, nei punti applicabili, la Circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007 e la Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 3 del 5 marzo 2008. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 256 del DPR 90/2010.

Un efficace coordinamento in caso di qualsiasi tipo di lavori (sia riferiti a contratti di appalto, che di opera o di somministrazione), che prevedano la presenza di personale esterno nei locali di lavoro, è la migliore misura di prevenzione nei confronti di tutti i presenti.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 3 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Premessa

Come previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, questo documento non contempla "i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", in relazione ai quali gli appaltatori sono tenuti a fornire al committente opportuna documentazione. Per questo motivo, gli eventuali dispositivi di protezione individuali indicati nel presente documento si riferiscono esclusivamente ai rischi da interferenze e non ai rischi propri dell'appaltatore, che avrà cura in tal caso di individuarli e valutarli autonomamente.

Si parla di interferenza, come indicato anche dalla citata Determinazione del 5 marzo 2008, "nella circostanza in cui si verifica un *contatto rischioso* tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti." Inoltre, è anche importante "mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto"

Nel presente documento, una volta evidenziate le attività svolte dalle ditte esterne, si provvederà a valutare le interferenze dovute a:

- "contatti" tra il personale dell'ente committente, e quello delle altre aziende presenti;
- "contatti" tra il personale delle altre aziende esterne;
- impianti, locali, installazioni, etc, presenti nei luoghi di lavoro.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 4 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

AZIENDA COMMITTENTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO

Dati identificativi

RAGIONE SOCIALE	Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol
SEDE	Via Gazzoletti 2 – Trento
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dott. Enrico Brizzi (per gli Uffici Giudiziari)
SEDE OGGETTO DELL'APPALTO	Uffici Giudiziari Corso Libertà, 23 - Bolzano
AMMINISTRAZIONE - DATORE DI LAVORO	Procura Generale della Repubblica di Trento - Sede di Bolzano Dott. Markus Mayr
	Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano Dott.ssa Silvia Monaco
	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano Dott.ssa Donatella Sacchi
	Tribunale per i Minorenni di Bolzano Dott. Benno Baumgartner

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 5 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Attività svolte nei luoghi di lavoro

Nello stabile, dove coesistono diverse amministrazioni, sono svolte essenzialmente attività di ufficio, oltre a quelle legate alle attività dei magistrati e collaboratori, come dibattimenti, interrogatori, colloqui, etc.

Le attività oggetto dell'appalto sono svolte nelle postazioni dedicate e, in caso di necessità, in tutto lo stabile

Tipologie di luoghi di lavoro

Le postazioni dedicate sono presso l'ingresso, dove è la postazione di comando e controllo. In ogni caso, i luoghi del lavoro dello stabile sono essenzialmente: uffici, aule giudiziarie, sale riunioni, archivi, locali tecnici. Possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 6 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI

Informazione sui rischi e sulle misure relative

Fonte di rischio:	Gestione delle emergenze
Categoria:	Trasversale
Rischio individuato:	Difficoltà di intervento in caso di emergenza

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Predisposizione di adeguate istruzioni per i casi di emergenza che prevedano le procedure ed i comportamenti da tenere nel caso sia necessario l'esodo dai locali, vi siano infortuni o altre emergenze sanitarie, vi siano comunque altri eventi accidentali, tenuto conto della distribuzione dei locali, delle attrezzature impiegate, dei presenti e delle lavorazioni svolte.
- Affissione di planimetrie di orientamento, indicanti l'ubicazione delle vie di fuga e delle relative uscite di emergenza, nonché dei principali presidi di emergenza.
- Informazione al personale sulle procedure di emergenza aziendali.
- Organizzazione di una squadra per la gestione delle emergenze, la lotta agli incendi ed il primo soccorso.
- Adeguata formazione delle squadre per la gestione delle emergenze, la lotta agli incendi ed il primo soccorso.
- Presenza di presidi di pronto soccorso, adeguati al tipo di lavoro svolto, al numero di persone presenti ed all'ubicazione dell'attività, idoneamente conservati, segnalati e periodicamente controllati.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 7 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonte di rischio:	Impianto elettrico
Categoria:	Elettrico
Rischio individuato:	Contatti diretti ed indiretti, corto circuito, surriscaldamenti

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Progettazione ed esecuzione dell'impianto realizzate secondo le norme di buona tecnica, ed affidate a ditta qualificata che provveda al rilascio della dichiarazione di conformità con i relativi allegati obbligatori.
- Uso di componentistica conforme alle norme vigenti (quadri elettrici, interruttori, conduttori, prese, corpi illuminanti, relative protezioni, etc.).
- Presenza di adeguate protezioni contro sovraccarichi delle linee e cortocircuiti (interruttori magnetotermici), aventi adeguato potere di interruzione.
- Presenza di interruttori differenziali aventi sensibilità adeguata all'impiego.
- Installazione di impianto di terra con adeguato numero di dispersori, con adeguata resistenza tenuto conto della sensibilità degli interruttori differenziali; impianto regolarmente denunciato e verificato secondo normativa.
- Adeguato collegamento a terra di tutto l'impianto elettrico e delle eventuali masse metalliche.
- Grado di protezione dell'impianto adeguato alla destinazione d'uso dei locali, alle lavorazioni svolte, alle sostanze eventualmente presenti.
- Utilizzo di conduttori aventi adeguata reazione al fuoco per limitare la eventuale propagazione degli incendi.
- Indicazione sui quadri delle linee servite da ciascun interruttore.
- Adozione di norme comportamentali quali il divieto di modifica e di intervento su componenti dell'impianto per il personale non addetto.
- Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche.
- Apparecchi utilizzatori dotati di collegamento all'impianto di terra o di doppio isolamento.
- Corpi illuminanti aventi adeguata protezione elettrica e meccanica.
- Utilizzo conforme delle prese multiple.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria svolta da personale qualificato.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 8 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonte di rischio:	Uso di attrezzature ad alimentazione elettrica
Categoria:	Elettrico
Rischio individuato:	Contatti diretti ed indiretti

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Utilizzo di attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle disposizioni di sicurezza elettrica.
- Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori.
- Organi di comando installati in modo da facilitare il più possibile l'arresto e la messa in moto dell'attrezzatura.
- Collegamento a terra dell'attrezzatura o doppio isolamento.
- Uso di prolunghe elettriche con adeguate caratteristiche di protezione meccanica al fine di evitare tranciamento o danneggiamento dei cavi; divieto di utilizzo di più prolunghe collegate in serie.

Fonte di rischio:	Incendio
Categoria:	Incendio
Rischio individuato:	Innesco e propagazione, difficoltà di esodo dai locali e di estinzione degli incendi.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Rispetto della vigente normativa antincendio.
- Identificazione di vie di fuga adeguatamente segnalate mediante idonea cartellonistica e correttamente illuminate.
- Identificazione di uscite di emergenza di altezza minima due metri, correttamente dimensionate e distribuite in base al numero di persone presenti, facilmente apribili e mantenute libere da ostacoli e impedimenti all'apertura.
- Sistema di illuminazione di emergenza correttamente dimensionato, realizzato e mantenuto.
- Mezzi di estinzione idoneamente segnalati ed adeguati per numero e caratteristiche estinguenti alla superficie dei locali, al tipo di attività svolta ed al carico di incendio presente.
- Manutenzione e verifica semestrale degli stessi affidata a personale qualificato
- Divieto di deposito di merce estranea all'interno dei locali tecnici.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 9 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonte di rischio:	Archivi
Categoria:	Incendio
Rischio individuato:	Innesco e propagazione, difficoltà di estinzione degli incendi

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Installazione in appositi locali, avente caratteristiche adeguate al quantitativo di materiale cartaceo.
- Locali ed accessi di resistenza al fuoco adeguata.
- Presenza di adeguata aerazione naturale, in relazione al carico di incendio e alla superficie in pianta
- Presenza di mezzi di estinzione.
- Impianto di illuminazione di emergenza
- Impianto elettrico realizzato a regola d'arte e con grado di protezione adeguato.
- Divieto di fumare.
- Adeguata ed ordinata disposizione del materiale cartaceo all'interno del locale.

Fonte di rischio:	Condizioni igienico-sanitarie
Categoria:	Strutturale
Rischio individuato:	Infortuni o disagi derivanti da inadeguatezze dei presidi o della manutenzione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Presenza e corretto dimensionamento dei servizi igienici, adeguati al numero dei lavoratori presenti e dotati degli opportuni presidi per l'igiene personale.
- Piano di manutenzione igienico-sanitaria dei locali di lavoro e di servizio

Fonte di rischio:	Conformazione fisica dei luoghi di lavoro
Categoria:	Strutturale
Rischio individuato:	Infortuni o disagi causati da inadeguatezze strutturali

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Luoghi di lavoro progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica.
- Ambienti di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti
- Postazioni di lavoro dimensionate nel rispetto dei principi ergonomici.
- Superfici vetrate idonee alla destinazione d'uso.
- Adeguato dimensionamento delle finestre.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 10 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonte di rischio:	Pavimentazione
Categoria:	Strutturale
Rischio individuato:	Caduta, inciampo, scivolamento

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Pavimenti idonei per materiali e fattezze alla destinazione d'uso dei locali ed alla tipologia dell'attività svolta, facilmente percorribili, non sdruciolevoli e mantenuti liberi da ostacoli.
- Manutenzione strutturale ed igienica della pavimentazione.

Fonte di rischio:	Vie di passaggio, uscite, porte
Categoria:	Strutturale
Rischio individuato:	Intralcio dei passaggi

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Conformazione e numero delle vie di passaggio e delle uscite dai locali adeguati alle loro dimensioni, alla tipologia lavorativa svolta ed al numero di persone presenti, al fine di permettere un agevole movimento ed una facile uscita dai locali.
- Porte facilmente apribili e mantenute libere da ostacoli.
- Segnalazione degli ostacoli che possano costituire intralcio al passaggio o comunque pericolo. Protezione degli ostacoli che possano essere fonte di urti per le persone.

Fonte di rischio:	Scale fisse
Categoria:	Strutturale
Rischio individuato:	Cadute, scivolamenti

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Scale fisse progettate, realizzate e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi di affollamento, con larghezza del vano scala adeguata.
- Gradini aventi pedata ed alzata a regola d'arte e superficie non sdruciolevole.
- Presenza di almeno un corrimano quando la scala sia delimitata da due pareti.
- Presenza di parapetto normale sui lati aperti delle scale e sui pianerottoli.
- Programma di manutenzione delle scale fisse.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 11 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonte di rischio:	Disposizione di arredi ed attrezzature
Categoria:	Meccanico
Rischio individuato:	Inadeguata organizzazione degli spazi di lavoro

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Disposizione degli arredi tale da non causare intralcio alle postazioni di lavoro e da garantire condizioni di percorribilità ed utilizzo dei passaggi interni ai locali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- Collocazione adeguata degli arredi e delle attrezzature, in funzione del numero di lavoratori e dello spazio disponibile, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni svolte.
- Disposizione delle attrezzature di lavoro nel rispetto delle caratteristiche ergonomiche stabilite per l'utilizzo delle stesse in condizioni di sicurezza e comfort.
- Tipologia degli arredi utilizzati adeguata alla conformazione fisica dei locali ed alla destinazione d'uso degli stessi.
- Adeguati sistemi di installazione, e ove necessario di ancoraggio, per mensole, armadi, scaffali.
- Disposizione dei materiali nel rispetto dei principi elementari di sicurezza e buon senso (divieto di sovraccaricare i ripiani delle mensole o delle scaffalature, adeguata disposizione del materiale cartaceo)

Fonte di rischio:	Scaffalature
Categoria:	Meccanico
Rischio individuato:	Infortuni cagionati da caduta delle scaffalature o di carichi non stabilmente immagazzinati

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Utilizzo di scaffalature strutturalmente idonee e correttamente disposte nell'ambiente.
- Adeguati sistemi di ancoraggio.
- Corrette modalità di sistemazione dei carichi sulle scaffalature: equa distribuzione degli stessi su ciascun ripiano per evitare sovraccarichi, disposizione della merce tale da mantenere la stabilità della struttura.
- Norme comportamentali per il rispetto delle modalità di sistemazione del materiale sulle scaffalature

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 12 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonte di rischio:	Ascensori
Categoria:	Meccanico

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Apparecchi installati e collaudati nel rispetto della vigente normativa.
- Predisposizione della documentazione obbligatoria per legge.
- Manutenzione periodica degli impianti e di tutti i dispositivi di sicurezza affidata a personale qualificato.
- Verifiche periodiche secondo normativa.
- Presenza delle necessarie indicazioni e del pulsante di allarme all'interno della cabina dell'ascensore.

Fonte di rischio:	Condizioni microclimatiche
Categoria:	Fisico
Rischio individuato:	Disagi o disturbi derivanti da condizioni ambientali non favorevoli

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Presenza di impianto idoneo a mantenere i parametri microclimatici (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) entro i limiti previsti dalle norme di buona tecnica, in relazione alla funzione degli ambienti, alla tipologia delle lavorazioni svolte, al tempo di permanenza nei locali ed alle condizioni atmosferiche esterne.
- Presenza di adeguato ricambio di aria, naturale o artificiale.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Fonte di rischio:	Illuminazione
Categoria:	Fisico
Rischio individuato:	Affaticamento visivo

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Fonti di illuminazione naturale ed artificiale sufficienti a garantire un livello di illuminazione adatto al tipo di attività svolta.
- Dotazione di dispositivi di protezione dall'irraggiamento solare diretto.
- Periodici interventi di manutenzione e controllo.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 13 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

PROCEDURE DI SICUREZZA E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO A QUALSIASI TITOLO PRESENTE NEI LOCALI DELL'ENTE

- Ogni azienda esterna dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei loro addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ogni azienda risponde dell'osservanza di tutte le disposizioni normative, nonché di quelle indicate nel presente documento e in altri eventualmente forniti, da parte dei propri addetti e di altre persone da loro introdotte nella sede; deve inoltre prendere l'iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
- Nel caso di eventuale subappalto (solo se permesso dal contratto stipulato o se autorizzato successivamente dal committente) di tutti o parte dei lavori, sarà cura dell'appaltatore provvedere ad effettuare le azioni previste dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e dalle presenti procedure nei riguardi delle ditte subappaltatrici, consegnando con congruo anticipo al committente copia di tutti i documenti relativi, compreso il presente sottoscritto da tutte le imprese. L'appaltatore si rende comunque garante dei subappaltatori nei confronti del committente.
- La ditta esterna garantisce l'osservanza da parte dei propri addetti delle norme vigenti, nonché delle disposizioni del committente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
- La ditta esterna garantisce di utilizzare lavoratori adeguatamente formati nell'esecuzione dei lavori e di mettere a loro disposizione, ove necessari, dispositivi di protezione individuale conformi alle normative di legge e tecniche.
- Nel caso di utilizzo di proprie attrezzature, ogni ditta esterna dovrà utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme di legge e tecniche (corredate della dovuta documentazione attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti, efficienti, impiegate in maniera corretta, sottoposte a regolari verifiche e a manutenzione programmata). Nel caso tali attrezzature siano ad alimentazione

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 14 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

elettrica, si avrà la massima cura nel rispettare le caratteristiche dell'impianto elettrico presente.

- Ogni ditta esterna dovrà avere un elenco relativo alle proprie attrezzature che intende usare nella sede, da fornire in caso di richiesta.
- Viene fatto divieto di usare o toccare qualsiasi attrezzatura presente nella sede, se non facente parte degli accordi contrattuali o senza autorizzazione del referente del committente.
- Ogni ditta esterna deve curare direttamente lo sgombero e l'allontanamento degli eventuali materiali di risulta prodotti a seguito delle lavorazioni effettuate.
- Ogni ditta esterna deve comunicare al committente i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle attività oggetto del contratto. L'appaltatore dovrà provvedere affinché ogni addetto sia in ogni momento provvisto, e la tenga esposta, di idonea tessera di riconoscimento riportante: nome della ditta; generalità, foto e data di assunzione del lavoratore; in caso di subappalto, estremi dell'autorizzazione; nel caso di lavoratori autonomi, andrà inserita anche l'indicazione del committente. Al personale che non lo faccia potrà essere chiesto di esporre la tessera, e se ne è privo potrà essere impedito l'ingresso e, se già all'interno dei locali, potrà esserne allontanato. L'appaltatore dovrà preventivamente comunicare al committente ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale impiegato nell'attività. Lo stesso vale in caso di eventuale subappalto.
- Ogni appaltatore occuperà esclusivamente i locali o le aree indicate dal committente; il personale esterno potrà accedere ad altri locali solo per quanto legato all'oggetto dell'appalto e per conferire con referenti; il personale esterno non potrà accedere ad alcun altro locale o area se non dietro specifica ed esplicita autorizzazione.
- Ogni appaltatore dovrà rispettare e fare rispettare dal suo personale o da eventuali subappaltatori tutta la cartellonistica affissa nei locali, le norme interne, le procedure di emergenza, e ogni altra procedura di cui il committente darà comunicazione.
- Il committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore che non rispetti norme, procedure e regolamenti.
- Di tutto quanto previsto dalle presenti procedure il responsabile della ditta appaltatrice provvederà a rendere edotto il proprio personale e quello di eventuali ditte subappaltatrici.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 15 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

- L'appaltatore è obbligato a fornire al committente, prima dell'inizio delle attività oggetto del contratto, una comunicazione inerente i propri rischi specifici legati a tali attività, e contenente anche le relative misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento ad interferenze causate dall'appaltatore stesso, o dichiarazione di assenza di tali rischi.
- Il committente declina, ogni responsabilità nel mancato o errato uso, o nella errata scelta dei dispositivi di protezione individuali da parte del personale della ditta appaltatrice, riservandosi comunque l'allontanamento del personale o la fermata dei lavori nel caso si ravvisino pericoli per la sicurezza o la salute di chiunque.
- La ditta appaltatrice informerà tempestivamente il committente qualora, all'interno dei luoghi di lavoro di quest'ultimo, si dovessero verificare infortuni a carico del proprio personale, di subappaltatori o terzi in genere.
- E' fatto espresso divieto di fumare in tutti i locali, anche se non contenenti postazioni di lavoro.
- Il committente si riserva di chiedere l'allontanamento delle persone che non rispettino norme, procedure e regolamenti.
- Il committente declina ogni responsabilità per tutti gli inconvenienti verificatisi a causa del mancato rispetto delle norme di legge e di quanto riportato nel presente documento o in altri eventualmente forniti, riservandosi rivalsa in sede giudiziaria per i danni eventualmente provocati da tali inadempienze.

Modalità di accesso

La ditta esterna è autorizzata ad operare solo ed esclusivamente negli orari concordati con il committente stesso. Eventuali deroghe andranno autorizzate espressamente dal committente.

Aree di lavoro

È responsabilità dell'appaltatore tenere pulite ed in ordine tutte le aree di lavoro da lui esclusivamente occupate e rimuovere tutto il materiale di risulta eventualmente prodotto.

Servizi igienici

Il personale esterno può utilizzare i servizi igienici. Tale uso dovrà ovviamente avvenire con la massima diligenza, igiene e rispetto per gli altri.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 16 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Prevenzione incendi

Il personale esterno dovrà:

- non depositare nulla, neanche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza e delle vie che vi conducono;
- non ostruire quadri elettrici e estintori.
- non rimuovere o spostare gli estintori e non usarli mai come fermaporta o in altro modo improprio;
- non rimuovere, danneggiare o coprire la segnaletica di sicurezza.
-

Emergenze

Il personale esterno dovrà rispettare le eventuali procedure affisse e, in ogni caso:

- in caso di principio di incendio o altra situazione di rischio, avvertire immediatamente il personale del committente;
- se non vi è pericolo grave o imminente per la propria incolumità, attendere l'ordine di evacuazione;
- rispettare in ogni caso le indicazioni ricevute dagli addetti alle emergenze o comunque dal personale del committente.

in caso di evacuazione occorrerà:

- abbandonare i locali; in caso si stiano utilizzando attrezzature, se possibile metterle prima in sicurezza (almeno disattivandone l'alimentazione elettrica);
- dirigersi ordinatamente verso l'uscita più vicina, seguendo le indicazioni degli addetti;
- non portare borse o pacchi ingombranti;
- non tornare indietro, segnalando invece al personale di soccorso eventuali persone rimaste nei locali;
- aiutare eventuali disabili o infortunati rimasti senza aiuto;
- in presenza di fumo o fiamme coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente umido.

Primo soccorso

In caso di necessità di soccorso medico, è possibile contattare il personale del committente, che provvederà ad allertare i propri addetti per i primi interventi e la chiamata dei soccorsi. In caso di necessità, il committente può mettere a disposizione la propria dotazione di presidi di primo soccorso.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 17 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Il committente non garantisce però che il contenuto della propria cassetta sia adeguato ai rischi specifici dell'appaltatore, che sarà opportuno provveda in autonomia a rendere disponibili al proprio personale i necessari presidi (questo vale in tutti quei casi in cui il personale esterno operi al di fuori degli ordinari orari di lavoro del committente).

In assenza di personale del committente, la ditta esterna provvederà in autonomia.

Disattivazione impianti

L'appaltatore deve ottenere il permesso dal committente prima di disattivare una qualsiasi utenza o impianto del committente (es. energia elettrica, acqua, etc).

È necessario un preavviso di almeno 24 ore, tranne per lavori urgenti richiesti dallo stesso committente.

Fermata lavori

È responsabilità dell'appaltatore supervisionare e controllare i lavori e le attività svolte dal proprio personale e da eventuali subappaltatori.

Nel caso in cui fosse riscontrata dal committente un'infrazione alle normative vigenti o alle presenti disposizioni, commessa da personale dell'appaltatore (o di eventuali subappaltatori), sarà responsabilità dell'appaltatore stesso provvedere immediatamente a misure correttive.

Il committente si riserva in ogni caso di fermare i lavori nel caso in cui questi:

- possano compromettere la sicurezza o la salute di qualsiasi persona;
- non siano conformi alle procedure del committente ed alle normative vigenti.

I lavori fermati possono ricominciare solo dopo che siano state rimosse tutte le condizioni negative accertate dal committente. In caso di fermata dei lavori per i motivi sopra indicati, non può essere addebitato alcunché al committente.

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 18 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

Le attività previste, da svolgere nei locali di lavoro oggetto del presente documento, sono:

- Vigilanza armata fissa – diurna che prevede
 - o Piantonamento ingresso
 - Gestione visitatori in ingresso/uscita
 - Controlli di sicurezza sui visitatori in ingresso, mediante metal detector
 - o Gestione postazione di comando e controllo
 - o Eventuali attività complementari di sicurezza
 - o Apertura stabile e sua messa in sicurezza notturna

Le attività possono comportare, oltre all'interazione con i visitatori, il controllo sulle infrastrutture, sulla chiusura di porte e finestre, dei quadri elettrici.

L'apertura e la messa in sicurezza dello stabile prevedono, tra le altre cose, l'apertura degli ingressi, l'attivazione degli apparati di controllo/sicurezza, l'accensione delle luci, il controllo serale sulla disattivazione di luci e attrezzature elettriche

- Vigilanza ispettiva lungo il perimetro esterno dell'edificio durante gli orari di chiusura. Vi è la possibilità di accedere in caso di anomalie

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 19 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Negli orari diurni vi è la presenza di personale, pubblico, e altre ditte. In genere nessuno staziona presso le aree operative della vigilanza, se non per le attività connesse al controllo accessi. In caso debbano essere effettuati lavori specifici da parte di altre ditte appaltatrici, si concorderanno tempi e modi con la ditta appaltatrice che eroga il servizio di vigilanza.

Interferenze individuate

Di seguito si evidenziano, rispetto alle attività sopra descritte, le possibili interferenze tra attività svolte dal committente o da altre ditte esterne, o con impianti, locali, installazioni, etc riferiti ai luoghi di lavoro del committente. In ogni caso, l'individuazione delle interferenze segue il principio di massima cautela.

	Vigilanza
ATTIVITA' COMMITTENTE	
Attività di ufficio e assimilate	X
Presenza di pubblico	X
Presenza di detenuti	X
LOCALI E ANNESSI TECNICI COMMITTENTE	
Locali archivio	X
Locali tecnici di vario tipo (es. impianti tecnologici, apparati informatici, etc)	X
ATTIVITA' APPALTATORI	
Vigilanza	
Presenza di altri appaltatori	-

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 20 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE – Servizi di vigilanza

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
ATTIVITA' COMMITTENTE E ALTRI APPALTATORI			
Aspetti generali	Il Committente promuove la cooperazione e il coordinamento con la ditta appaltatrice. Il Committente ha cura che il proprio personale operi nel rispetto delle norme di salute e sicurezza senza interferire, fino dove possibile, con gli esterni.	Il personale esterno deve rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal committente, anche quelle eventualmente comunicate dopo la trasmissione del presente documento, sulle modalità operative e comportamentali da tenere. Il personale esterno deve rispettare scrupolosamente la cartellonistica e le eventuali delimitazioni già presenti o successivamente collocate dal committente o da altre ditte presenti. Divieto assoluto di toccare o utilizzare qualsiasi attrezzatura o impianto o dispositivo non inerenti la propria attività. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI.	
Accesso locali committente	Il Committente garantisce la conformità dei luoghi di Lavoro	E' fatto divieto al personale dell'appaltatore di accedere ad altri locali che non siano quelli oggetto delle attività svolte o al di fuori del tempo necessario alle stesse.	

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 21 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		Si invita al rispetto del segreto professionale su quanto appreso o visto nel corso delle attività, col divieto di divulgare tali informazioni a chiunque.	
Impianto elettrico	Il committente garantisce la conformità dell'impianto elettrico	Seguire il corretto comportamento nell'attivazione/disattivazione delle luci e in generale sugli interruttori dei quadri elettrici	
Presenza e utilizzo di attrezzature elettriche ed elettroniche	Il committente garantisce la conformità e la corretta manutenzione delle attrezzature in uso.	E' fatto divieto di toccare e utilizzare qualsiasi attrezzatura di proprietà del committente o comunque presente nei locali, non inerente alle attività da svolgere e non concordate con il Committente in fase di redazione del contratto di Appalto. Per le attrezzature il cui uso è stato autorizzato, utilizzare correttamente, eventualmente consultando la relativa documentazione.	
Presenza, utilizzo e gestione di metal detector	Il committente garantisce la conformità delle attrezzature alle norme vigenti.	L'appaltatore prenderà in carico le attrezzature. Le userà correttamente, curandone taratura e gestione Sarà cura dell'appaltatore l'adempimento alle norme vigenti di salute e sicurezza sul lavoro per gli addetti che le utilizzeranno	
Presenza di pubblico	Il pubblico seguirà le indicazioni degli addetti alla vigilanza al momento dell'accesso ai locali	L'appaltatore è adeguatamente formato per svolgere tale attività	
Presenza di detenuti	L'accesso i locali di detenuti avviene solo se scortati da organismi di polizia.	L'appaltatore non deve avere alcuna interazione con i detenuti, e seguire	

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 22 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		l'indicazione degli organismi di polizia presenti.	
Presenza contemporanea di più ditte esterne	Il committente ha cura che siano concordate con la ditta appaltatrice che si occupa della vigilanza attività di altre ditte nella stessa area, in modo che vengano effettuate senza documento per i presenti.	Prestare attenzione durante l'effettuazione delle attività, in particolare in caso di presenza di più ditte operanti nei medesimi ambienti. Rispetto di quanto stabilito nel presente Documento e di quanto concordato e stabilito dal Committente.	
LOCALI E ANNESSI TECNICI COMMITTENTE			
Locali archivio	Installazione in appositi locali, avente caratteristiche adeguate al quantitativo di materiale cartaceo Locali ed accessi di resistenza al fuoco adeguata all'edificio in cui si trova ed al carico di incendio. Presenza di adeguata aerazione naturale o meccanica, in relazione al carico di incendio e alla superficie in pianta. Presenza di mezzi di estinzione. Impianto elettrico realizzato a regola d'arte e con grado di protezione adeguato. Divieto di fumare.	Divieto di fumare. Divieto di produrre scintille e usare fiamme libere Divieto di lasciare in deposito nel locale qualsiasi materiale.	

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 23 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
	Adeguata ed ordinata disposizione del materiale cartaceo all'interno del locale		
Locali tecnici di vario tipo (es. impianti tecnologici, apparati informatici, etc)	Rispetto delle vigente normativa antincendio e tecnica specifica, in relazione alla tipologia del locale e a quanto contenuto. Presenza di mezzi di estinzione nei locali o nelle immediate vicinanze. Divieto di fumare	Divieto di fumare. Divieto di lasciare in deposito nel locale qualsiasi materiale. Divieto di toccare in alcun modo attrezzature o impianti; rivolgersi al personale dell'Ente per eventuali problemi	
ATTIVITA' APPALTATORE			
Aspetti generali	Il committente ha cura che il proprio personale rispetti la cartellonistica e le eventuali delimitazioni collocate dall'appaltatore.	Il personale esterno, nell'esecuzione dei lavori, adotta tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di chiunque sia presente.	
Gestione aree di lavoro dell'appaltatore		L'appaltatore deve mantenere pulite ed in ordine le proprie aree di lavoro. L'appaltatore non può ricevere ed immagazzinare materiali senza richiedere al committente la messa a disposizione di un'area, a meno che non provveda alla ricezione ed al contestuale utilizzo dei materiali o componenti. L'appaltatore eviterà depositi temporanei di qualsivoglia materiale in aree diverse da quelle concordate con il committente.	

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 24 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		L'appaltatore deve garantire che, nell'esecuzione dei lavori, non vi sia immissione in aria, corpi d'acqua e terreno di prodotti e sostanze inquinanti di qualsiasi genere.	
Uso di attrezzature di lavoro da parte dell'appaltatore	Il committente vieta l'uso non autorizzato di attrezzature di sua proprietà, eccettuate quelle che costituiscono oggetto delle lavorazioni dell'appalto stesso, oppure indicate nel contratto o in altra autorizzazione scritta.	<p>L'appaltatore deve utilizzare per l'esecuzione dei lavori le proprie attrezzature di lavoro, conformi alle norme di legge (corredate della dovuta documentazione attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti), efficienti, impiegate in maniera corretta, sottoposte a regolari verifiche e manutenzione.</p> <p>Le attrezzature ad alimentazione elettrica possono essere utilizzate solo dopo avere verificato la compatibilità delle caratteristiche tecniche (potenza assorbita, tensione necessaria, etc) con l'impianto a cui si intende collegarle; l'uso deve essere conforme alle norme di legge, di buona tecnica ed alle prescrizioni del fabbricante, nonché in conformità al Titolo III del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Si richiama l'attenzione sulla conformità dello scanner a RX alle normative sulle radiazioni ionizzanti e alla effettuazione dei prescritti controlli periodici</p>	

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 25 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		Al termine della giornata lavorativa, le attrezzature andranno disattivate	
Introduzione di armi da fuoco		<p>Personale dotato delle necessarie autorizzazione al porto e uso di armi da fuoco</p> <p>Divieto di lasciare incustodite le armi da fuoco e le relative munizioni, anche per brevi momenti. Concordare con l'Ente la possibilità di utilizzare apposita propria cassettiera blindata per la conservazione delle armi e munizioni, nella giornata lavorativa.</p> <p>Divieto di lasciare armi e munizioni nei locali dell'Ente a fine giornata lavorativa</p>	
Deposito temporaneo materiali in ritiro		Il personale esterno non lascerà in deposito in aree sia interne che esterne allo stabile, neanche temporaneamente, il materiale da ritirare, e ne curerà il trasporto immediato fino al proprio veicolo, a meno che il committente non dia autorizzazione al deposito temporaneo in aree specifiche.	
Collegamenti elettrici		Il personale eviterà collegamenti elettrici provvisori con prese multiple o prolunghe o cavi volanti, se non per le esigenze ed i tempi strettamente necessari per l'effettuazione delle attività, e comunque prendendo	

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 26 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		adeguati provvedimenti per evitare ogni rischio per i presenti.	
		Per quanto sopra riportato, non si ravvisano costi da sostenere per le misure sopra riportate	

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 27 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

L'Amministrazione committente declina ogni responsabilità per tutti gli inconvenienti verificatisi a causa del mancato rispetto di quanto riportato nel presente documento, riservandosi rivalsa in sede giudiziaria per i danni eventualmente provocati da tali inadempienze.

31 maggio 2024

Il Committente / Contraente

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol

I Datori di lavoro ospitanti

Procura Generale della Repubblica di Trento
Sede di Bolzano
Dott. Markus Mayr

Corte d'Appello di Trento
Sezione distaccata di Bolzano
Dott.ssa Silvia Monaco

Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Bolzano
Dott.ssa Donatella Sacchi

Tribunale per i Minorenni di Bolzano
Dott. Benno Baumgartner

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 28 di 29

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di vigilanza
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Uffici Giudiziari Corso Libertà - Bolzano – UP01-ED18-19-20-21-22

COMPILARE E SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA DITTA ESTERNA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

della ditta _____, avente sede

legale in _____, attesta di avere ricevuto copia del presente Documento unico di valutazione dei rischi, dichiarando altresì di averne preso visione e di impegnarsi al rispetto di quanto indicato.

Comunica il nominativo del Preposto (o i Preposti) relativamente a questo appalto:

Dichiara inoltre (selezionare il quadratino relativo alla risposta, nel secondo caso allegare risposta/documentazione):

di non introdurre nei locali citati altri rischi specifici rispetto a quelli qui valutati; zero

di fornire comunicazione in merito ai rischi specifici introdotti nei locali di lavoro del committente

Data _____ Firma: _____

Emissione del: 31-05-2024	Revisione n. 00
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 29 di 29